ZMLUVA O DIELO č. 03/2012
uzavretá podľa zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ:**

Názov a adresa: **Obchodná akadémia, Sereď**
Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď

v zastúpení: Ing. Ivetou Belányiovou, riaditeľkou školy
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Iveta Belányiová
b) technických: Peter Sedlačik
bankové spojenie: SLSP, a.s.
č. účtu: 5025322404/0900
IČO: 00400238
DIČ: 2021002412
číslo telefónu: 031/789 24 42

2. **Zhotoviteľ:**

Názov a adresa: **Miroslav Ledecký, VZDUCHOKLÍMA**
Štefánikova 4, 922 41 Drahovce

v zastúpení: Miroslav Ledecký
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Miroslav Ledecký
b) technických: Miroslav Ledecký
stavbyvedúci:
bankové spojenie: *VÚB – Piešťany*
č. účtu: 49 00 448 212 / 0200
IČO: 30 75 08 14
DIČ: 10 20 32 89 36
IČ pre DPH: SK 10 20 32 89 36
č. tel.: 0907 719 401
č. faxu: 033 77 83 222
Zápis v Obchodnom registri č. Okresný úrad Piešťany ev.č. 204-4664

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je „Rekonštrukcia strechy budovy školy Obchodnej akadémie Sereď" podľa opisu predmetu obstarávania uvedeného v súťažných podkladoch verejného obstarávania.

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podľa súťažných podkladoch verejného obstarávania a v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednávateľ (verejný obstarávateľ) postupoval pri obstaraní predmetu tejto zmluvy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.

3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
a) projektovú dokumentáciu skutkového stavu
b) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie
c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach certifikáty a vyhlásenia o zhode použitých materiálov,
d) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,

IV.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške 32 075,76 € s DPH,
v členení:

Cena celkom bez DPH	26 729,80 €
DPH 20 %	5 345,96 €
Cena diela celkom s DPH	**32 075,76 €**

(slovom: tridsaťdvatisícsedemdesiatpäť eur, sedemdesiatšesť centov)

4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer.

4.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

4.4 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch platných na území SR,
- normách a technických podmienkach uvedených v súťažných podkladoch,

b) podmienok realizácie diela ak sú potrebné:
- zhotovenie podrobnejšieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

4.5 Zhotoviteľ nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

a) vlastných chýb,
b) nepochopenia súťažných podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
d) nedostatočnej prípravy stavby
e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené súťažné podklady, a výkaz výmer.

4.7 Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku vo výkaze výmer alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.

4.8 Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu materiálov oproti predmetu diela vo výzve na predkladanie ponúk v rozsahu maximálne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so dodávateľom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálu a zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

4.10 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné práce naviac oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v prílohe č.1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú

inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.12 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí objednávateľ. Zmluvné strany dohodnú dodatok k zmluve do 15 dní po dohodnutí novej ceny diela.

4.12 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.11

a) zhotoviteľ vykalkuluje cenu s uplatnením normatívov spotreby v SON 1997 a normatívov zhotoviteľa – uplatnenie normatívov zhotoviteľa musí byť vopred odsúhlasené objednávateľom,

b) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,

c) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v špecifikácii (príloha č. 1) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.

4.13 Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné: ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena uvedená v ponukovej cene z oceneného výkazu výmer s výnimkou položiek, ktoré zhotoviteľ neocenil, ale sú súčasťou diela.

V.
ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase – do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1.

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram prác a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.

5.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:

a) čiastkových faktúr,

b) konečnej faktúry.

6.2 Raz mesačne zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.3 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada čiastkovej faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác objednávateľom. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených technickým dozorom objednávateľa.

6.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry:
- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.

6.7 Splatnosť faktúr vystavených podľa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:
označenie diela; číslo zmluvy; číslo faktúry a označenie druhu faktúry; ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať; deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry a jej príloh.

6.9 Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

7.1.3 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí objednávateľ odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady za odbery znáša zhotoviteľ (včítane podružného merania).

7.1.4 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom

č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa.

7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi objednávateľa podľa čl. I. bodu 1. písm. b) a c) a následne do troch dní doručí všetkým účastníkom.

7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.

7.3.6 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.

7.3.7 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, kedy takúto nevhodnosť mohol zistiť.

7.3.8 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.

7.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.

V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.

7.3.11 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

7.3.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.

7.3.13 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.

7.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.

7.3.15 Prípadnú zmenu poddodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa uvedeným v čl. I. bode 1b). Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.

8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
c) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
d) kópiu zo stavebného denníka,
e) potvrdenia správcov skládok o prijatí stavebných odpadov,
f) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené),
g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

8.4 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

8.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád.

8.6 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,
- 100,– € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.2,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ počas **60 mesiacov** od odovzdania diela objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).

10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

10.7 V prípade zabezpečenia poddodávok zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

10.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.

10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

XII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.

12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

XIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy o druhej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 ObZ.

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

XIV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

14.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 14.1 od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

14.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.

14.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.

14.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

XV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany nesmú uzavrieť dodatok k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu zmluvné strany robiť zápisom v stavebnom denníku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

15.5 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. Objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

15.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal ..... dňa 17.12.2012
Finančná operácia .....
v súlade s platnými predpismi

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal ..... dňa 17.12.K
Finančná operácia .....
v súlade s platnými predpismi

V Seredi, dňa: 17.12.2012

Miroslav Ledecký
VZDUCHOKLÍMA
Štefánikova 4
922 41 DRAHOVCE

zhotoviteľ

OBCHODNÁ AKADÉMIA Mládežnícka 158/5 SEREĎ

V Seredi, dňa: 17.12.2012

objednávateľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Obchodná akadémia Sereď**
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dátum: 04.11.2012
Projektant:
Vypracoval: Ledecký

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
12020	Obchodná akadémia Sereď	26 729,80	5 345,96	32 075,76	0,00	32 075,76	0,00	0,00	0,00
1	Rekonštrukcia objektu budovy školy (strechy) učebne VT	11 549,10	2 309,82	13 858,92	0,00	13 858,92	0,00	0,00	0,00
1.1	Bleskozvod učebne	6 444,94	1 288,99	7 733,93	0,00	7 733,93	0,00	0,00	0,00
2	Rekonštrukcia objektu budovy školy (strechy) šatne	8 735,76	1 747,15	10 482,91	0,00	10 482,91	0,00	0,00	0,00
	Celkom	26 729,80	5 345,96	32 075,76	0,00	32 075,76	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obchodná akadémia Sereď

Objekt: Rekonštrukcia objektu budovy školy (strechy) učebne VT

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Vypracoval: Ledecký

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**64,800**	**1,885**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**64,800**	**1,885**
1	349234841.1	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) atík s previazaním muriva so začistením povrchu	m	21,600	3,000	64,800	1,885
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**11 484,303**	**4,424**
	712	**Izolácie striech**				**6 586,889**	**0,454**
2	712080501	Oprava krytiny prerezaním a prelepením v rozsahu 30%	m2	615,600	0,300	184,680	0,000
3	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	615,600	3,000	1 846,800	0,018
4	*2833000293*	*FATRAFOL 815 fólia z mPVC hr.1,5 mm*	*m2*	*677,160*	*4,755*	*3 219,896*	*0,135*
5	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	615,600	0,400	246,240	0,018
6	*6936651000*	*Geotextílie netkané polypropylénové ZEMTEX 200g/m2*	*m2*	*646,380*	*0,497*	*321,251*	*0,129*
8	*2834240022*	*Roh vnútorný, poplastovaný plech*	*m*	*21,600*	*0,835*	*18,036*	*0,005*
9	*2834240023*	*Roh vonkajší , poplastovaný plech*	*m*	*21,600*	*0,810*	*17,496*	*0,005*
26	*1*	*Roh vonkajší s odkvapovým nosom, poplastovaný plech*	*m*	*114,000*	*0,809*	*92,226*	*0,029*
10	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami	ks	1 880,000	0,300	564,000	0,113
11	*2830400000*	*Kotviaci materiál (R45/105,LBS 8x125)*	*ks*	*1 880,000*	*0,357*	*671,160*	*0,000*
12	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	118,209	0,500	59,104	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**3 172,529**	**2,339**
13	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	1 231,200	0,472	581,126	0,000
14	*2837640235*	*Polystyrén EPS 100S - Stabil, hrúbka 60 mm*	*m2*	*1 231,200*	*2,084*	*2 565,821*	*2,339*
16	998713201	m	%	30,870	0,829	25,582	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**908,298**	**1,232**
22	762332120.1	Montáž drevennej konštrukcie pri odkvape na chemické kotvy	m	114,000	5,000	570,000	0,104
23	*6053301500*	*Hranol akosť I dl.400-650cmxhr.100mmxš.120-140mm*	*m3*	*2,052*	*135,560*	*278,169*	*1,129*
24	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,362	4,500	60,129	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**816,587**	**0,399**
17	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	114,000	5,436	619,704	0,350
18	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	114,000	0,407	46,398	0,000
19	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	4,000	8,709	34,836	0,007
20	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	16,000	5,894	94,304	0,042
21	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,000	0,407	6,512	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
25	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,018	1,850	14,833	0,000
		Celkom				**11 549,103**	**6,309**

ROZPOČET

Stavba: Obchodná akadémia Sereď

Objekt: Bleskozvod učebne

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Vypracoval: Ledecký

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**779,343**	**4,248**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**137,908**	**0,944**
1	020202	revizna sprava	ks	1,000	59,920	59,920	0,000
2	611403399	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	12,500	6,239	77,988	0,944
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**641,435**	**3,304**
3	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	245,000	2,000	490,000	0,412
4	974031142	akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	155,000	0,977	151,435	2,892
	M	**Práce a dodávky M**				**5 665,594**	**31,788**
	21-M	**Elektromontáže**				**5 156,210**	**31,788**
5	030303	dod. a mont. uchytka na trubku	ks	194,000	1,179	228,726	0,000
6	*010101*	*hzs*	*d*	*88,000*	*2,000*	*176,000*	*0,000*
7	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 36 mm	m	155,000	0,607	94,085	0,000
8	*3450722700*	*Rúrka PVC 2336*	*m*	*155,000*	*0,365*	*56,575*	*0,000*
9	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	160,000	0,508	81,280	0,000
10	*3540406500*	*HR-Svorka SR 02*	*ks*	*32,000*	*0,520*	*16,640*	*0,009*
11	*3544112000*	*Páska uzemňovacia 30x4 mm*	*kg*	*160,000*	*0,933*	*149,280*	*0,160*
12	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	426,000	3,300	1 405,800	0,000
13	*1561522500*	*Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm*	*kg*	*167,844*	*0,751*	*126,051*	*0,168*
14	*3540402900*	*HR-Podpera PV 21*	*ks*	*426,000*	*0,351*	*149,526*	*0,000*
15	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*33,786*	*0,347*	*11,724*	*0,000*
16	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	225,000	1,784	401,400	0,000
17	*1561523500*	*Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm*	*kg*	*138,600*	*0,744*	*103,118*	*0,139*
18	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*18,000*	*0,347*	*6,246*	*0,000*
19	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	180,000	1,784	321,120	0,000
20	*1561523500*	*Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm*	*kg*	*110,880*	*0,744*	*82,495*	*0,111*
21	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*14,400*	*0,347*	*4,997*	*0,000*
22	210220231	Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	12,000	5,324	63,888	0,000
23	*3540300500*	*HR-Zberná tyč JP30*	*ks*	*12,000*	*16,030*	*192,360*	*0,000*
24	*3540402000*	*HR-Ochranná strieška OS 02*	*ks*	*12,000*	*0,679*	*8,148*	*0,000*
25	*3540406000*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*12,000*	*0,697*	*8,364*	*0,000*

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
26	*5839501500*	*Kameň do 0,10 m3*	*ks*	*12,000*	*5,063*	*60,756*	*31,200*
27	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	130,000	1,672	217,360	0,000
28	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*130,000*	*0,347*	*45,110*	*0,000*
29	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	12,000	2,335	28,020	0,000
30	*3540406100*	*HR-Svorka SK*	*ks*	*12,000*	*0,479*	*5,748*	*0,000*
31	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	2,335	32,690	0,000
32	*3540406200*	*HR-Svorka SO*	*ks*	*14,000*	*0,491*	*6,874*	*0,000*
33	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,000	2,335	23,350	0,000
34	*3540408300*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*10,000*	*0,897*	*8,970*	*0,000*
35	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	40,000	2,335	93,400	0,000
36	*3540406000*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*40,000*	*0,697*	*27,880*	*0,000*
37	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	40,000	9,656	386,240	0,000
38	*3540501100*	*HR-Zemniaca tyč ZT 2 m*	*ks*	*40,000*	*8,267*	*330,680*	*0,000*
39	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	10,000	1,193	11,930	0,000
40	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm*	*ks*	*10,000*	*1,882*	*18,820*	*0,002*
41	211010002	HM 8	ks	420,000	0,392	164,640	0,000
42	*2830403500*	*Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA*	*ks*	*420,000*	*0,013*	*5,460*	*0,000*
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**				**32,330**	**0,000**
43	220260007	Škatuľa KO 125 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	10,000	3,233	32,330	0,000
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**477,054**	**0,000**
44	460200143	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	160,000	1,000	160,000	0,000
45	460560143	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	150,000	0,793	118,950	0,000
46	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	56,000	0,849	47,544	0,000
		Celkom				**6 444,937**	**36,035**

ROZPOČET

Stavba: Obchodná akadémia Sereď

Objekt: Rekonštrukcia objektu budovy školy (strechy) šatne

JKSO:

EČO:

Objednávateľ:

Vypracoval: Ledecký

Zhotoviteľ:

Dátum: 04.11.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**7 910,761**	**2,995**
	712	**Izolácie striech**				**4 572,550**	**0,292**
2	712080501	Oprava krytiny prerezaním a prelepením v rozsahu 30%	m2	380,500	0,300	114,150	0,000
3	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	380,500	3,000	1 141,500	0,011
4	*2833000293*	*FATRAFOL 815 fólia z mPVC hr.1,5 mm*	*m2*	*418,550*	*4,755*	*1 990,205*	*0,084*
5	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	380,000	0,400	152,000	0,011
6	*6936651000*	*Geotextílie netkané polypropylénové ZEMTEX 200g/m2*	*m2*	*399,525*	*0,497*	*198,564*	*0,080*
8	*1*	*Prítlačná lišta s vyplanilu (styk s obvodovým plášťom ŠH)*	*m*	*44,000*	*0,835*	*36,740*	*0,011*
9	*2834240023*	*Roh vonkajší s odkvapovým nosom, poplastovaný plech*	*m*	*81,000*	*0,810*	*65,610*	*0,020*
10	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochran. text. pripev. kotv. terčami	ks	1 240,000	0,300	372,000	0,074
11	*2830400000*	*Kotviaci materiál (R45/105,LBS 8x125)*	*ks*	*1 240,000*	*0,357*	*442,680*	*0,000*
12	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	118,209	0,500	59,104	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**2 049,994**	**1,518**
13	713142151	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	761,000	0,472	359,192	0,000
14	*2837640235*	*Polystyrén EPS 100S - Stabil, hrúbka 60 mm*	*m2*	*799,050*	*2,084*	*1 665,220*	*1,518*
16	998713201	m	%	30,870	0,829	25,582	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**645,369**	**0,876**
23	762332120.1	Montáž drevennej konštrukcie pri odkvape na chemické kotvy	m	81,000	5,000	405,000	0,074
24	*6053301500*	*Hranol akosť I dl.400-650cmxhr.100mmxš.120-140mm*	*m3*	*1,458*	*135,560*	*197,646*	*0,802*
25	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9,494	4,500	42,723	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**642,848**	**0,310**
17	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	81,000	5,436	440,316	0,249
18	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	81,000	0,407	32,967	0,000
19	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	5,000	8,709	43,545	0,008
20	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	20,000	5,894	117,880	0,053
21	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	20,000	0,407	8,140	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**825,000**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**825,000**	**0,000**
22	210220001.1	Demontáž doplnenie spätná montáž a doplnenie bleskozvodu vrátane revízie	kpl	1 650,000	0,500	825,000	0,000
		Celkom				**8 735,761**	**2,995**